sanpou biz

株式会社三豊工業
本　社：〒421-0121　静岡県静岡市駿河区広野 3-24-4
TEL 054-257-1377　FAX 054-257-2106
岡山営業所：〒700-0975　岡山県岡山市北区今 3-9-11　共同ビル 2F
TEL 086-239-9037　FAX 086-239-9038
四国営業所：〒779-4809　徳島県三好市井川町吉岡 127-3
TEL 0883-76-3077

20180828

DESIGN CONCRETE SYSTEMS
www.sanpou.biz

Spray Deck X
for Concrete
for Asphalt

『ポリマーモルタルの吹付け工法で既存の床面を美しく強度も高くイメージを変えられます』

■ スプレーデッキ X　一般名称：型紙式吹付けポリマーモルタル工法

スプレーデッキXは既存のコンクリート床やアスファルト舗装面にさまざまにデザインされた型紙を敷き、その上から特殊なカラーポリマーモルタルを吹き付けて、型紙を剥がすことで、床面にデザインを施す工法です。

厚みはわずか１～２mm程度なので、ほとんどかさ上げの必要もなく、比較的簡単な施工で既存の床のイメージを一新させることができます。 小さな面積ならわずか1日で施工を完了することも可能です。

◆優れた耐久性

スプレーデッキXは薄層ながら通常のコンクリートよりも圧縮強度が高く耐摩耗性に優れたポリマーモルタルを使用していますので、大型車の乗り入れや車路にも施工が可能です。

◆優れた防滑性を発揮

表面の仕上がりは吹き付け工法特有の細かいザラザラとした肌ざわりで防滑性に優れています。
勾配があって滑りやすい場所の化粧材としても安全にお使いいただけます。

◆アイデア次第で無限のデザインが可能

複数の型紙やカラーを組み合わせたり、シンプルなテーピング目地を使用したり、アイデア次第でデザインは無限に広がります。

主な適応場所

公園・遊歩道・テラス・プールサイド・ショッピングモール・学校・アパート・駐車場・スロープ・
公共スペース・住宅など

SAMPLES

●写真は印刷物ですので実際の色合いとは異なって見える場合がございます。

ショッピングモール　カスタム模様
特注色

駐車場　オールドイングリッシュ

店舗　アシュラースレート
カスタムデザイン

広場階段　ランダムストーン

遊歩道　ランダムストーン

歩道　吹き付けのみ　メープルウッド

商業施設　ヘリンボンブリック

屋上スペース
オリジナルカスタムデザイン

●写真は印刷物ですので実際の色合いとは異なって見える場合がございます。

パターンリスト

8種類のペーパーテンプレートの中からお好みのパターンをお選びください。勿論カラーの組合せも自由です。

ランダム・ブルーストーン



（全長100m、目地巾13～15mm）

テラコッタ　ベッドロック

ラージ・ブリック



（全長102m、目地巾13mm）

※玉吹：白黒

メープルウッド　サンバフ

ランダム・ストーン





（全長111m、目地巾10～25mm）

※玉吹：白黒

ハーベストサンド　サンドバフ

アシュラースレート





（全長100m、目地巾15～20mm）

※玉吹：黒

シルバーグレー　ブラック

ヨーロピアン・ファン



（全長110m、目地巾13～15mm）

※玉吹：白黒

サンドバフ　ココアブラウン

オールド・イングリッシュ



（全長110m、目地巾10～20mm）

ココアブラウン　ベッドロック



◆ペーパーテンプレートのラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。
◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

パターンリスト

コブル・サークル



（目地巾14～21mm）

※玉吹：白黒

フィリーブルー　ブラック

コブルボーダー

※玉吹：白黒

（全長111m、目地巾10～15mm）

サンドバフ　ホワイト



カラーバリエーション（ハードナー 18 色）

カラーハードナー X（ベースカラー）

磨り減りに強く埃が出にくくするための表面強化を兼ねた着色材。
施工面全体のイメージを決めるベースカラーです。

ホワイト　ハニー　ハーベストサンド　アドビバフ　サンバフ

サンドバフ　ベッドロック　ココアブラウン　ブラック　グラニート

グレー　シルバーグレー　フィリーブルー　ファウン　メープルウッド

パンプキン　テラコッタ　ブリックレッド

◆ペーパーテンプレートのラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。
◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

施工プロセス　PROCESS

■スプレーデッキXの施工工程です。

① プライマーコート塗布

下地とスプレーデッキの接着性を強化するためのプライマー処理です。

② ファーストコート塗り付け

スプレーデッキレジン水溶液とスプレーデッキグラウトを混合したものを使用し、目地部分の色付けを行います。

③ ペーパーテンプレート配置

ロール状のペーパーテンプレートを貼り付けます。
マスキングテープを使用する場合もこの段階で貼り付けを行います。

④ セカンドコート吹き付け

ファーストコートとは異なった色で吹き付けを行います。

⑤ ペーパーテンプレート除去

ペーパーテンプレートやマスキングテープを除去します。
その後は乾燥養生させます。

⑥ 仕上げ（クリアシールX）

セカンドコートが完全に乾燥したら２回に分けてクリアシールXを塗布します。
クリアシールXは、高い耐候性等の効果を生み出します。

⑦ 完成

注意事項

以下の状況下では施工を延期してください。
●気温が5℃以下の場合。
●施工後、夏場12時間、冬場24時間以内に降雨雪のある場合。
●冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合。

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

CONCRETE SANPOU www.sanpou.biz